สรุปผลการประมาณราคางานก่อสร้าง แบบ ปร.5

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนดินลูกรังที่ชำรุดเสียหายไปพื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 5 บ้านหนองคอนไทย ตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

ปริมาณงาน กว้าง 3.00 เมตร ยาว 650.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรไม่น้อยกว่า 195.00 ลบม. พร้อมปรับเกรดพื้นทางก่อนและหลังลูกรังเสร็จปรับเกรดให้เรียบร้อย ตามรายการแบบมาตรฐาน อบต.กุดตุ้ม เลขที่ ล. 01 /2562

สถานที่ก่อสร้าง จากทางแยกถนนเรียบลำห้วยอิ่งฯ - นานายบุญหลาย ศรีวงษ์ ม.5 บ.หนองคอนไทย

ข้อมูลพิกัด เริ่มต้น Lat = 15.778988 Long = 102.167735 สิ้นสุด Lat = 15.777334 Long = 102.167937

ประมาณการราคาเมื่อวันที่ 10 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563 แบบ ปร.4 จำนวน 1.00 แผ่น

กำหนดเวลา ดำเนินงาน 30 วัน

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	**ประเภทงานก่อสร้างทาง** เงื่อนไข - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงาน 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	8,505.00	1.3624	11,587.21	
สรุป	**รวมราคาค่าก่อสร้างทั้งสิ้น**			11,587.21	บาท
	คิดเป็นเงินงบประมาณเพียง			11,000.00	บาท
	หนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน				

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้มที่ 288/2563 ลงวันที่ 8 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2563

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายเฉลิมศิลป์ เทพจันทรา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายวิเชียร วงษ์ชัย)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.กุดตุ้ม

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายอาทิตย์ ดำรงพันธ์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

รายการประมาณการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนดินลูกรังที่ชำรุดเสียหายไปพื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 5 บ้านหนองคอนไทย ตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

ปริมาณงาน กว้าง 2.50 เมตร ยาว 180.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรไม่น้อยกว่า 45.00 ลบม. พร้อมปรับเกรดพื้นทาง ก่อนและหลังลงลูกรังเสร็จ

ปรับเกรดให้เรียบร้อย ตามรายการแบบมาตรฐาน อบต.กุดตุ้ม เลขที่ ล. 01 /2562

สถานที่ก่อสร้าง **สายที่5** จากทางนานายวิชัย เพียรวิชา – บ้านนางนงค์เยาว์ เฉลยกุล หมู่ที่ 5 บ้านหนองคอนไทย

ข้อมูลพิกัด เริ่มต้น Lat = 15.778988 Long = 102.167735 สิ้นสุด Lat = 15.777334 Long = 102.167937

ประมาณการราคาเมื่อวันที่ 10 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563 กำหนดเวลา ดำเนินงาน 30 วัน

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน/ค่าขนส่ง		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานปรับปรุงถนนลูกรัง**								
1.1	ปรับเกรดพื้นทาง ก่อนและหลังลงดินลูกรังเสร็จ	450.00	ตร.ม.	-	-	4.00	1,800.00	1,800.00	
	ปรับเกรดให้เรียบร้อย								
1.2	งานลงดินลูกรัง (ขนส่งไม่เกิน 20 กม.)	45.00	ลบ.ม.	149.00	6,705.00	-	-	6,705.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							8,505.00	

หมายเหตุ

*น้ำมันดีเซล ณ.อำเภอเมืองชัยภูมิ ที่ 20.00-20.99 บาท

(ลงชื่อ) ผู้ประมาณการราคา

(นายอาทิตย์ ดำรงพันธ์)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบ ปร.5

สรุปผลการประมาณราคางานก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนดินลูกรังที่ชำรุดเสียหายไปพื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 5 บ้านหนองคอนไทย ตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

ปริมาณงาน กว้าง 3.00 เมตร ยาว 300.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรไม่น้อยกว่า 90.00 ลบม. พร้อมปรับเกรดพื้นทางก่อนและหลังลงลูกรังเสร็จปรับเกรดให้เรียบร้อย ตามรายการแบบมาตรฐาน อบต.กุดตุ้ม เลขที่ ล. 01 /2562

สถานที่ก่อสร้าง จากนานางทองผัด พิมาลัย - นานางอรสา นารีรักษ์ หมู่ที่ 5 บ้านหนองคอนไทย

ข้อมูลพิกัด เริ่มต้น Lat = 15.776671 Long = 102.152789 สิ้นสุด Lat = 15.776312 Long = 102.150800

ประมาณการราคาเมื่อ วันที่ 10 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563 แบบ ปร.4 จำนวน 1.00 แผ่น

กำหนดเวลา ดำเนินงาน 30 วัน

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	**ประเภทงานก่อสร้างทาง** เงื่อนไข - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงาน 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	17,010.00	1.3624	23,174.42	
สรุป	**รวมราคาค่าก่อสร้างทั้งสิ้น**			23,174.42	บาท
	คิดเป็นเงินงบประมาณเพียง			20,000.00	บาท
	สองหมื่นบาทถ้วน				

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้มที่ 288/2563 ลงวันที่ 8 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2563

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายเฉลิมศิลป์ เทพจันทรา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายวิเชียร วงษ์ชัย)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.กุดตุ้ม

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายอาทิตย์ ดำรงพันธ์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

รายการประมาณการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนดินลูกรังที่ชำรุดเสียหายไปพื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 5 บ้านหนองคอนไทย ตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

ปริมาณงาน กว้าง 3.00 เมตร ยาว 300.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรไม่น้อยกว่า 90.00 ลบม. พร้อมปรับเกรดพื้นทาง ก่อนและหลังลงลูกรังเสร็จ ปรับเกรดให้เรียบร้อย ตามรายการแบบมาตรฐาน อบต.กุดตุ้ม เลขที่ ล. 01 /2562

สถานที่ก่อสร้าง จากนานางทองผัด พิมาลัย - นานางอรสา นารีรักษ์ หมู่ที่ 5 บ้านหนองคอนไทย

ข้อมูลพิกัด เริ่มต้น Lat = 15.776671 Long = 102.152789 สิ้นสุด Lat = 15.776312 Long = 102.150800

ประมาณการราคาเมื่อ วันที่ 10 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563 กำหนดเวลา ดำเนินงาน 30 วัน

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน/ค่าขนส่ง		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	<u>งานปรับปรุงถนนลูกรัง</u>								
1.1	ปรับเกรดพื้นทาง ก่อนและหลังลงดินลูกรังเสร็จ	900.00	ตร.ม.	-	-	4.00	3,600.00	3,600.00	
	ปรับเกรดให้เรียบร้อย								
1.2	งานลงดินลูกรัง (ขนส่งไม่เกิน 20 กม.)	90.00	ลบ.ม.	149.00	13,410.00	-	-	13,410.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							17,010.00	

<u>หมายเหตุ</u>

*น้ำมันดีเซล ณ.อำเภอเมืองชัยภูมิ ที่ 20.00-20.99 บาท

(ลงชื่อ) ผู้ประมาณการราคา

(นายอาทิตย์ ดำรงพันธ์)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

สรุปผลการประมาณราคางานก่อสร้าง แบบ ปร.5

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนดินลูกรังที่ชำรุดเสียหายไปพื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 5 บ้านหนองคอนไทย ตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

ปริมาณงาน กว้าง 6.00 เมตร ยาว 280.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรไม่น้อยกว่า 168.00 ลบม. พร้อมปรับเกรดพื้นทางก่อนและหลังลงลูกรังเสร็จปรับเกรดให้เรียบร้อย ตามรายการแบบมาตรฐาน อบต.กุดตุ้ม เลขที่ ล. 01 /2562

สถานที่ก่อสร้าง **ช่วงที่ 1** สายโรงปุ๋ยหมู่บ้าน ม.5 – ถนนสาย บ.หนองคอนไทย – บ.โนนโพธิ์ หมู่ที่ 5 บ้านหนองคอนไทย

ข้อมูลพิกัด เริ่มต้น Lat = 15.780814 Long = 102.169312 สิ้นสุด Lat = 15.782724 Long = 102.168226

ประมาณการราคาเมื่อ วันที่ 10 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563 แบบ ปร.4 จำนวน 1.00 แผ่น

กำหนดเวลา ดำเนินงาน 30 วัน

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	**ประเภทงานก่อสร้างทาง**	31,752.00	1.3624	43,258.92	
	เงื่อนไข - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงาน 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
สรุป	**รวมราคาค่าก่อสร้างทั้งสิ้น**			43,258.92	บาท
	คิดเป็นเงินงบประมาณเพียง			40,000.00	บาท
	สี่หมื่นบาทถ้วน				

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้มที่ 288/2563 ลงวันที่ 8 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2563
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นายเฉลิมศิลป์ เทพจันทรา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายวิเชียร วงษ์ชัย)
ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.กุดตุ้ม

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายอาทิตย์ ดำรงพันธ์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

รายการประมาณการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนดินลูกรังที่ชำรุดเสียหายไปพื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 5 บ้านหนองคอนไทย ตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

ปริมาณงาน กว้าง 6.00 เมตร ยาว 280.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรไม่น้อยกว่า 168.00 ลบม. พร้อมปรับเกรดพื้นทาง ก่อนและหลังลงลูกรังเสร็จ ปรับเกรดให้เรียบร้อย ตามรายการแบบมาตรฐาน อบต.กุดตุ้ม เลขที่ ล. 01 /2562

สถานที่ก่อสร้าง **ช่วงที่ 1** สายโรงปุ๋ยหมู่บ้าน ม.5 – ถนนสาย บ.หนองคอนไทย –บ.โนนโพธิ์ หมู่ที่ 5 บ้านหนองคอนไทย

ข้อมูลพิกัด เริ่มต้น Lat = 15.780814 Long = 102.169312 สิ้นสุด Lat = 15.782724 Long = 102.168226

ประมาณการราคาเมื่อ วันที่ 10 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563 กำหนดเวลา ดำเนินงาน 30 วัน

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน/ค่าขนส่ง		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานปรับปรุงถนนลูกรัง**								
1.1	ปรับเกรดพื้นทาง ก่อนและหลังลงดินลูกรังเสร็จ	1,680.00	ตร.ม.	-	-	4.00	6,720.00	6,720.00	
	ปรับเกรดให้เรียบร้อย								
1.2	งานลงดินลูกรัง (ขนส่งไม่เกิน 20 กม.)	168.00	ลบ.ม.	149.00	25,032.00	-	-	25,032.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							31,752.00	

หมายเหตุ

*น้ำมันดีเซล ณ.อำเภอเมืองชัยภูมิ ที่ 20.00-20.99 บาท

(ลงชื่อ) ผู้ประมาณการราคา

(นายอาทิตย์ ดำรงพันธ์)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

สรุปผลการประมาณราคางานก่อสร้าง แบบ ปร.5

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนดินลูกรังที่ชำรุดเสียหายไปพื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 5 บ้านหนองคอนไทย ตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

ปริมาณงาน กว้าง 2.50 เมตร ยาว 310.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรไม่น้อยกว่า 77.50 ลบม. พร้อมปรับเกรดพื้นทางก่อน และหลังลงลูกรังเสร็จปรับเกรดให้เรียบร้อย ตามรายการแบบมาตรฐาน อบต.กุดตุ้ม เลขที่ ล. 01 /2562

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายรอบวัดป่าช้าบ้านโนนโพธิ์ หมู่ที่ 5 บ้านหนองคอนไทย

ข้อมูลพิกัด เริ่มต้น Lat = 15.784912 Long = 102.172399 สิ้นสุด Lat = 15.784102 Long = 102.174203

ประมาณการราคาเมื่อวันที่ 10 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563 แบบ ปร.4 จำนวน 1.00 แผ่น

กำหนดเวลา ดำเนินงาน 30 วัน

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	**ประเภทงานก่อสร้างทาง**	14,647.50	1.3624	19,955.75	
	เงื่อนไข - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงาน 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
สรุป	**รวมราคาค่าก่อสร้างทั้งสิ้น**			19,955.75	บาท
	คิดเป็นเงินงบประมาณเพียง			19,000.00	บาท
	หนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน				

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้มที่ 288/2563 ลงวันที่ 8 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2563

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายเฉลิมศิลป์ เทพจันทรา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายวิเชียร วงษ์ชัย)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.กุดตุ้ม

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายอาทิตย์ ดำรงพันธ์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

รายการประมาณการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนดินลูกรังที่ชำรุดเสียหายไปพื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 5 บ้านหนองคอนไทย ตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

ปริมาณงาน กว้าง 2.50 เมตร ยาว 310.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรไม่น้อยกว่า 77.50 ลบม. พร้อมปรับเกรดพื้นทาง ก่อนและหลังลงลูกรังเสร็จ ปรับเกรดให้เรียบร้อย ตามรายการแบบมาตรฐาน อบต.กุดตุ้ม เลขที่ ล. 01 /2562

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายรอบวัดป่าช้าบ้านโนนโพธิ์ หมู่ที่ 5 บ้านหนองคอนไทย

ข้อมูลพิกัด เริ่มต้น Lat = 15.784912 Long = 102.172399 สิ้นสุด Lat = 15.784102 Long = 102.174203

ประมาณการราคาเมื่อวันที่ 10 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563 กำหนดเวลา ดำเนินงาน 30 วัน

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน/ค่าขนส่ง		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	<u>งานปรับปรุงถนนลูกรัง</u>								
1.1	ปรับเกรดพื้นทาง ก่อนและหลังลงดินลูกรังเสร็จ	775.00	ตร.ม.	-	-	4.00	3,100.00	3,100.00	
	ปรับเกรดให้เรียบร้อย								
1.2	งานลงดินลูกรัง (ขนส่งไม่เกิน 20 กม.)	77.50	ลบ.ม.	149.00	11,547.50	-	-	11,547.50	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							14,647.50	

<u>หมายเหตุ</u>

*น้ำมันดีเซล ณ.อำเภอเมืองชัยภูมิ ที่ 20.00-20.99 บาท

(ลงชื่อ) ผู้ประมาณการราคา

(นายอาทิตย์ ดำรงพันธ์)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

สรุปผลการประมาณราคางานก่อสร้าง แบบ ปร.5

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนดินลูกรังที่ชำรุดเสียหายไปพื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 5 บ้านหนองคอนไทย ตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

ปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 45.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรไม่น้อยกว่า 18.00 ลบม. พร้อมปรับเกรดพื้นทางก่อนและหลังลงลูกรังเสร็จปรับเกรดให้เรียบร้อย ตามรายการแบบมาตรฐาน อบต.กุดตุ้ม เลขที่ ล. 01 /2562

สถานที่ก่อสร้าง **ช่วงที่ 2** สายโรงปุ๋ยหมู่บ้าน ม.5 – ถนนสาย บ.หนองคอนไทย – บ.โนนโพธิ์ หมู่ที่ 5 บ้านหนองคอนไทย

ข้อมูลพิกัด เริ่มต้น Lat = 15.782633 Long = 102.168667 สิ้นสุด Lat = 15.783081 Long = 102.168535

ประมาณการราคาเมื่อวันที่ 10 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563 แบบ ปร.4 จำนวน 1.00 แผ่น

กำหนดเวลา ดำเนินงาน 30 วัน

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	**ประเภทงานก่อสร้างทาง**	3,402.00	1.3624	4,634.88	
	เงื่อนไข - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงาน 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
สรุป	**รวมราคาค่าก่อสร้างทั้งสิ้น**			4,634.88	บาท
	คิดเป็นเงินงบประมาณเพียง			4,600.00	บาท
	สี่พันหกร้อยบาทถ้วน				

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้มที่ 288/2563 ลงวันที่ 8 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2563

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายเฉลิมศิลป์ เทพจันทรา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายวิเชียร วงษ์ชัย)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.กุดตุ้ม

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายอาทิตย์ ดำรงพันธ์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

รายการประมาณการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนดินลูกรังที่ชำรุดเสียหายไปพื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 5 บ้านหนองคอนไทย ตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

ปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 45.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรไม่น้อยกว่า 18.00 ลบม. พร้อมปรับเกรดพื้นทาง ก่อนและหลังลงลูกรังเสร็จ ปรับเกรดให้เรียบร้อย ตามรายการแบบมาตรฐาน อบต.กุดตุ้ม เลขที่ ล. 01 /2562

สถานที่ก่อสร้าง **ช่วงที่ 2** สายโรงปุ๋ยหมู่บ้าน ม.5 – ถนนสาย บ.หนองคอนไทย –บ.โนนโพธิ์ หมู่ที่ 5 บ้านหนองคอนไทย

ข้อมูลพิกัด เริ่มต้น Lat = 15.782633 Long = 102.168667 สิ้นสุด Lat = 15.783081 Long = 102.168535

ประมาณการราคาเมื่อวันที่ 10 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563 กำหนดเวลา ดำเนินงาน 30 วัน

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน/ค่าขนส่ง		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานปรับปรุงถนนลูกรัง**								
1.1	ปรับเกรดพื้นทาง ก่อนและหลังลงดินลูกรังเสร็จ	180.00	ตร.ม.	–	–	4.00	720.00	720.00	
	ปรับเกรดให้เรียบร้อย								
1.2	งานลงดินลูกรัง (ขนส่งไม่เกิน 20 กม.)	18.00	ลบ.ม.	149.00	2,682.00	–	–	2,682.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							3,402.00	

หมายเหตุ

*น้ำมันดีเซล ณ.อำเภอเมืองชัยภูมิ ที่ 20.00-20.99 บาท

(ลงชื่อ) ผู้ประมาณการราคา

(นายอาทิตย์ ดำรงพันธ์)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

สรุปผลการประมาณราคากลางงานก่อสร้าง แบบ ปร.5

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนดินลูกรังที่ชำรุดเสียหายไปพื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 5 บ้านหนองคอนไทย ตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

ปริมาณงาน กว้าง 3.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรไม่น้อยกว่า 45.00 ลบม. พร้อมปรับเกรดพื้นทางก่อนและหลังลงลูกรังเสร็จปรับเกรดให้เรียบร้อย พร้อมวางท่อ พีวีซี แข็งประปา ขนาด Ø 5" ชั้น 8.5 ยาว 4 ม. จำนวน 2.00 ท่อน และเชื่อมน้ำยาทาท่อให้เรียบร้อย ตามรายการแบบมาตรฐาน อบต.กุดตุ้ม เลขที่ ล. 01 /2562

สถานที่ก่อสร้าง สายจากบ้านนายสุริยา ดำรงเชื้อ – นานางเนียม ชัยราช หมู่ที่ 5 บ้านหนองคอนไทย

ข้อมูลพิกัด จุดเริ่มต้น Lat = 15.778953 Long = 102.167573 จุดสิ้นสุด Lat = 15.777570 Long = 102.167346

ประมาณการราคา เมื่อวันที่ 10 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563 แบบ ปร.4 จำนวน 1.00 แผ่น

กำหนดเวลา ดำเนินงาน 30 วัน

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	**ประเภทงานก่อสร้างทาง**	10,205.00	1.3624	13,903.29	
	เงื่อนไข - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงาน 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
สรุป	**รวมราคาค่าก่อสร้างทั้งสิ้น**			13,903.29	บาท
	คิดเป็นเงินงบประมาณเพียง			13,000.00	บาท
	หนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน				

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้มที่ 288/2563 ลงวันที่ 8 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2563

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายเฉลิมศิลป์ เทพจันทรา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายวิเชียร วงษ์ชัย)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.กุดตุ้ม

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายอาทิตย์ ดำรงพันธ์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

รายการประมาณการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนดินลูกรังที่ชำรุดเสียหายไปพื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 5 บ้านหนองคอนไทย ตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

ปริมาณงาน กว้าง 3.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรไม่น้อยกว่า 45.00 ลบม. พร้อมปรับเกรดพื้นทาง ก่อนและหลังลงลูกรังเสร็จปรับเกรดให้เรียบร้อย พร้อมวางท่อ พีวีซี แข็งประปา ขนาด Ø 5" ชั้น 8.5 ยาว 4 ม. จำนวน 2.00 ท่อน และเชื่อมท่อให้เรียบร้อย ตามรายการแบบมาตรฐาน อบต.กุดตุ้ม เลขที่ ล. 01 /2562

สถานที่ก่อสร้าง สายจากบ้านนายสุริยา ดำรงเชื้อ - นานางเนียม ชัยราช หมู่ที่ 5 บ้านหนองคอนไทย

ข้อมูลพิกัด จุดเริ่มต้น Lat = 15.778953 Long = 102.167573 จุดสิ้นสุด Lat = 15.777570 Long = 102.167346

ประมาณการราคา เมื่อวันที่ 10 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563 กำหนดเวลา ดำเนินงาน 30 วัน

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน/ค่าขนส่ง		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานปรับปรุงถนนลูกรัง**								
1.1	ปรับเกรดพื้นทาง ก่อนและหลังลงดินลูกรังเสร็จ	450.00	ตร.ม.	-	-	4.00	1,800.00	1,800.00	
	ปรับเกรดให้เรียบร้อย								
1.2	งานลงดินลูกรัง (ขนส่งไม่เกิน 20 กม.)	45.00	ลบ.ม.	149.00	6,705.00	-	-	6,705.00	
2	**งานวางท่อระบายน้ำ**								
2.1	ขนาดท่อ พีวีซี แข็งประปา Ø 5" ชั้น 8.5 ยาว 4 ม.	2.00	ท่อน	750.00	1,500.00	100.00	200.00	1,700.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							10,205.00	

หมายเหตุ

*น้ำมันดีเซล ณ.อำเภอเมืองชัยภูมิ ที่ 20.00-20.99 บาท

(ลงชื่อ) ผู้ประมาณการราคา

(นายอาทิตย์ ดำรงพันธ์)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

สรุปผลการประมาณราคากลางงานก่อสร้าง แบบ ปร.5

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนดินลูกรังที่ชำรุดเสียหายไปพื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 5 บ้านหนองคอนไทย ตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

ปริมาณงาน กว้าง 2.50 เมตร ยาว 650.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรไม่น้อยกว่า 162.50 ลบม. พร้อมปรับเกรดพื้นทางก่อนและหลังลงลูกรังเสร็จปรับเกรดให้เรียบร้อย ตามรายการแบบมาตรฐาน อบต.กุดตุ้ม เลขที่ ล.01 /2562

สถานที่ก่อสร้าง สายจากนานายมะลิ หวะสุวรรณ – นานายไหล ประจญหาญ หมู่ที่ 5 บ้านหนองคอนไทย

ข้อมูลพิกัด จุดเริ่มต้น Lat = 15.7663619 Long = 102.1585972 จุดสิ้นสุด Lat = 15.760466 Long = 102.1532317

ประมาณการราคาเมื่อวันที่ 10 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563 แบบ ปร.4 จำนวน 1.00 แผ่น

กำหนดระยะเวลาดำเนิน งาน 30 วัน

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	**ประเภทงานก่อสร้างทาง** เงื่อนไข - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงาน 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	30,712.50	1.3624	41,842.71	
สรุป	**รวมราคาค่าก่อสร้างทั้งสิ้น**			41,842.71	บาท
	คิดเป็นเงินงบประมาณเพียง			41,000.00	บาท
	สี่หมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน				

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้มที่ 288/2563 ลงวันที่ 8 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2563

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายเฉลิมศิลป์ เทพจันทรา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายวิเชียร วงษ์ชัย)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.กุดตุ้ม

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายอาทิตย์ ดำรงพันธ์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

รายการประมาณการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนลูกรังที่ชำรุดเสียหายไปพื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 5 บ้านหนองคอนไทย ตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

ปริมาณงาน กว้าง 2.50 เมตร ยาว 650.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรไม่น้อยกว่า 162.50 ลบม. พร้อมปรับเกรดพื้นทาง ก่อนและหลังลงลูกรังเสร็จปรับเกรดให้เรียบร้อย ตามรายการแบบมาตรฐาน อบต.กุดตุ้ม เลขที่ ล.01 /2562

สถานที่ก่อสร้าง สายจากนานายมะลิ หวะสุวรรณ - นานายไหล ประจญหาญ หมู่ที่ 5 บ้านหนองคอนไทย

ข้อมูลพิกัด จุดเริ่มต้น Lat = 15.7663619 Long = 102.1585972 จุดสิ้นสุด Lat = 15.760466 Long = 102.1532317

ประมาณการราคาเมื่อวันที่ 10 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563 กำหนดเวลา ดำเนินงาน 30 วัน

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน/ค่าขนส่ง		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	<u>งานปรับปรุงถนนลูกรัง</u>								
1.1	ปรับเกรดพื้นทาง ก่อนและหลังลงดินลูกรังเสร็จ	1,625.00	ตร.ม.	-	-	4.00	6,500.00	6,500.00	
	ปรับเกรดให้เรียบร้อย								
1.2	งานลงดินลูกรัง (ขนส่งไม่เกิน 20 กม.)	162.50	ลบ.ม.	149.00	24,212.50	-	-	24,212.50	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							30,712.50	

<u>หมายเหตุ</u>

*น้ำมันดีเซล ณ.อำเภอเมืองชัยภูมิ ที่ 20.00-20.99 บาท

(ลงชื่อ) ผู้ประมาณการราคา

(นายอาทิตย์ ดำรงพันธ์)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

สรุปผลการประมาณราคางานก่อสร้าง แบบ ปร.5

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนดินลูกรังที่ชำรุดเสียหายไปพื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 6 บ้านหนองเขื่อง ตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 1,700.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรไม่น้อยกว่า 510.00 ลบม.

พร้อมปรับเกรดพื้นทางก่อนและหลังลงลูกรังเสร็จปรับเกรดให้เรียบร้อย ตามรายการแบบมาตรฐาน อบต.กุดตุ้ม เลขที่ ล. 01 /2562

และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1.00 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง สายเรียบลำห้วยคูเชือกสาธารณประโยชน์ (ถนนฝั่งซ้ายของลำห้วยฯ) หมู่ที่ 6 บ้านหนองเขื่อง

ข้อมูลพิกัด เริ่มต้น Lat = 15.759033 Long = 102.133516 สิ้นสุด Lat = 15.745928 Long = 102.1456278

ประมาณการราคาเมื่อวันที่ 10 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563 แบบ ปร.4 จำนวน 1.00 แผ่น

ระยะกำหนดเวลาดำเนิน งาน 30 วัน

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	**ประเภทงานก่อสร้างทาง** เงื่อนไข - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงาน 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	96,390.00	1.3624	131,321.74	
สรุป	**รวมราคาค่าก่อสร้างทั้งสิ้น**			131,321.74	บาท
	คิดเป็นเงินงบประมาณเพียง			130,000.00	บาท
	หนึ่งแสนสามหมื่นบาทถ้วน				

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้มที่ 288/2563 ลงวันที่ 8 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2563

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายเฉลิมศิลป์ เทพจันทรา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายวิเชียร วงษ์ชัย)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.กุดตุ้ม

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายอาทิตย์ ดำรงพันธ์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

รายการประมาณการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนดินลูกรังที่ชำรุดเสียหายไปพื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 6 บ้านหนองเขื่อง ตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 1,700.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรไม่น้อยกว่า 510.00 ลบม. พร้อมปรับเกรดพื้นทาง ก่อนและหลังลงลูกรังเสร็จ ปรับเกรดให้เรียบร้อย ตามรายการแบบมาตรฐาน อบต.กุดตุ้ม เลขที่ ล. 01 /2562 และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง สายเรียบลำห้วยคูเชือกสาธารณประโยชน์ (ถนนฝั่งซ้ายของลำห้วยฯ) หมู่ที่ 6 บ้านหนองเขื่อง

ข้อมูลพิกัด เริ่มต้น Lat = 15.759033 Long = 102.133516 สิ้นสุด Lat = 15.745928 Long = 102.1456278

ประมาณการราคาเมื่อวันที่ 10 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563 กำหนดเวลา ดำเนินงาน 30 วัน

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน/ค่าขนส่ง		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	<u>งานปรับปรุงถนนลูกรัง</u>								
1.1	ปรับเกรดพื้นทาง ก่อนและหลังลงดินลูกรังเสร็จ	5,100.00	ตร.ม.	-	-	4.00	20,400.00	20,400.00	
	ปรับเกรดให้เรียบร้อย								
1.2	งานลงดินลูกรัง (ขนส่งไม่เกิน 20 กม.)	510.00	ลบ.ม.	149.00	75,990.00	-	-	75,990.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							96,390.00	

<u>หมายเหตุ</u>

*น้ำมันดีเซล ณ.อำเภอเมืองชัยภูมิ ที่ 20.00-20.99 บาท

(ลงชื่อ) ผู้ประมาณการราคา

(นายอาทิตย์ ดำรงพันธ์)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

สรุปผลการประมาณราคางานก่อสร้าง แบบ ปร.5

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนดินลูกรังที่ชำรุดเสียหายไปพื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 7 บ้านบะก่าม ตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 780.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรไม่น้อยกว่า 234.00 ลบม. พร้อมปรับเกรดพื้นทางก่อนและหลังลงลูกรังเสร็จปรับเกรดให้เรียบร้อย ตามรายการแบบมาตรฐาน อบต.กุดตุ้ม เลขที่ ล. 01 /2562

สถานที่ก่อสร้าง สายเรียบคลองลำห้วยบงสาธารณประโยชน์ฯ หมู่ที่ 7 บ้านบะก่าม

ข้อมูลพิกัด เริ่มต้น Lat = 15.789890 Long = 102.182764 สิ้นสุด Lat = 15.7895680 Long = 102.1816020

ประมาณการราคาเมื่อวันที่ 10 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563 แบบ ปร.4 จำนวน 1.00 แผ่น

ระยะกำหนดเวลา ดำเนินงาน 30 วัน

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	**ประเภทงานก่อสร้างทาง**	44,226.00	1.3624	60,253.50	
	เงื่อนไข - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงาน 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
สรุป	**รวมราคาค่าก่อสร้างทั้งสิ้น**			60,253.50	บาท
	คิดเป็นเงินงบประมาณเพียง			60,000.00	บาท
	หกหมื่นบาทถ้วน				

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้มที่ 288/2563 ลงวันที่ 8 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2563

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายเฉลิมศิลป์ เทพจันทรา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายวิเชียร วงษ์ชัย)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.กุดตุ้ม

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายอาทิตย์ ดำรงพันธ์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

รายการประมาณการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนดินลูกรังที่ชำรุดเสียหายไปพื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 7 บ้านบะก่าม ตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 780.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรไม่น้อยกว่า 234.00 ลบม. พร้อมปรับเกรดพื้นทาง ก่อนและหลังลงลูกรังเสร็จ ปรับเกรดให้เรียบร้อย ตามรายการแบบมาตรฐาน อบต.กุดตุ้ม เลขที่ ล. 01 /2562

สถานที่ก่อสร้าง สายเรียบคลองลำห้วยบงสาธารณประโยชน์ฯ หมู่ที่ 7 บ้านบะก่าม

ข้อมูลพิกัด เริ่มต้น Lat = 15.789890 Long = 102.182764 สิ้นสุด Lat = 15.7895680 Long = 102.1816020

ประมาณการราคาเมื่อวันที่ 10 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563 กำหนดเวลา ดำเนินงาน 30 วัน

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน/ค่าขนส่ง		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	<u>งานปรับปรุงถนนลูกรัง</u>								
1.1	ปรับเกรดพื้นทาง ก่อนและหลังลงดินลูกรังเสร็จ	2,340.00	ตร.ม.	-	-	4.00	9,360.00	9,360.00	
	ปรับเกรดให้เรียบร้อย								
1.2	งานลงดินลูกรัง (ขนส่งไม่เกิน 20 กม.)	234.00	ลบ.ม.	149.00	34,866.00	-	-	34,866.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							44,226.00	

<u>หมายเหตุ</u>

*น้ำมันดีเซล ณ.อำเภอเมืองชัยภูมิ ที่ 20.00-20.99 บาท

(ลงชื่อ) ผู้ประมาณการราคา

(นายอาทิตย์ ดำรงพันธ์)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบ ปร.5

สรุปผลการประมาณราคางานก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนลูกรังที่ชำรุดเสียหายไปพื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 10 บ้านหนองไผ่ล้อม ตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

ปริมาณงาน กว้าง 3.00 เมตร ยาว 332.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรไม่น้อยกว่า 99.60 ลบม. พร้อมปรับเกรดพื้นทางก่อนและหลังลงลูกรังเสร็จปรับเกรดให้เรียบร้อย ตามรายการแบบมาตรฐาน อบต.กุดตุ้ม เลขที่ ล. 01 /2562

สถานที่ก่อสร้าง **สายที่ 2 จากนานางมาลัย นวลวัน - นานายวิชิต คณะภัคดี หมู่ที่ 10 บ้านหนองไผ่ล้อม**

ข้อมูลพิกัด เริ่มต้น Lat = 15.829384 Long = 102.126094 สิ้นสุด Lat = 15.827949 Long = 102.126731

ประมาณการราคาเมื่อวันที่ 10 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563 แบบ ปร.4 จำนวน 1.00 แผ่น

กำหนดเวลา ดำเนินงาน 30 วัน

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	**ประเภทงานก่อสร้างทาง**	18,824.40	1.3624	25,646.36	
	เงื่อนไข - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงาน 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
สรุป	**รวมราคาค่าก่อสร้างทั้งสิ้น**			25,646.36	บาท
	คิดเป็นเงินงบประมาณเพียง			25,600.00	บาท
	สองหมื่นห้าพันหกร้อยบาทถ้วน				

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้มที่ 288/2563 ลงวันที่ 8 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2563

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายเฉลิมศิลป์ เทพจันทรา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายวิเชียร วงษ์ชัย)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.กุดตุ้ม

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายอาทิตย์ ดำรงพันธ์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

รายการประมาณการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนลูกรังที่ชำรุดเสียหายไปพื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 10 บ้านหนองไผ่ล้อม ตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

ปริมาณงาน กว้าง 3.00 เมตร ยาว 332.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรไม่น้อยกว่า 99.60 ลบม. พร้อมปรับเกรดพื้นทาง ก่อนและหลังลงลูกรังเสร็จ ปรับเกรดให้เรียบร้อย ตามรายการแบบมาตรฐาน อบต.กุดตุ้ม เลขที่ ล.01/2562

สถานที่ก่อสร้าง **สายที่ 2 จากนานางมาลัย นวลวัน – นานายวิชิต คณะภัคดี หมู่ที่ 10 บ้านหนองไผ่ล้อม**

ข้อมูลพิกัด เริ่มต้น Lat = 15.829384 Long = 102.126094 สิ้นสุด Lat = 15.827949 Long = 102.126731

ประมาณการราคาเมื่อวันที่ 10 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563 กำหนดเวลา ดำเนินงาน 30 วัน

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน/ค่าขนส่ง		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	<u>งานปรับปรุงถนนลูกรัง</u>								
1.1	ปรับเกรดพื้นทาง ก่อนและหลังลงดินลูกรังเสร็จ	996.00	ตร.ม.	-	-	4.00	3,984.00	3,984.00	
	ปรับเกรดให้เรียบร้อย								
1.2	งานลงดินลูกรัง (ขนส่งไม่เกิน 20 กม.)	99.60	ลบ.ม.	149.00	14,840.40	-	-	14,840.40	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							18,824.40	

<u>หมายเหตุ</u>

*น้ำมันดีเซล ณ.อำเภอเมืองชัยภูมิ ที่ 20.00-20.99 บาท

(ลงชื่อ) ผู้ประมาณการราคา

(นายอาทิตย์ ดำรงพันธ์)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

สรุปผลการประมาณราคางานก่อสร้าง แบบ ปร.5

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนลูกรังที่ชำรุดเสียหายไปพื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 10 บ้านหนองไผ่ล้อม ตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

ปริมาณงาน กว้าง 3.00 เมตร ยาว 245.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรไม่น้อยกว่า 73.50 ลบม. พร้อมปรับเกรดพื้นทางก่อน และหลังลงลูกรังเสร็จปรับเกรดให้เรียบร้อย ตามรายการแบบมาตรฐาน อบต.กุดตุ้ม เลขที่ ล. 01 /2562

สถานที่ก่อสร้าง **สายที่ 1 จากนานางสัจจา ธูปประยูร – นานางหนูแดง ศิริกุล หมู่ที่ 10 บ้านหนองไผ่ล้อม**

ข้อมูลพิกัด เริ่มต้น Lat = 15.829477 Long = 102.125961 สิ้นสุด Lat = 15.829812 Long = 102.128407

ประมาณการราคาเมื่อวันที่ 10 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563 แบบ ปร.4 จำนวน 1.00 แผ่น

กำหนดเวลา ดำเนินงาน 30 วัน

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	**ประเภทงานก่อสร้างทาง** เงื่อนไข - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงาน 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	13,891.50	1.3624	18,925.78	
สรุป	**รวมราคาค่าก่อสร้างทั้งสิ้น**			18,925.78	บาท
	คิดเป็นเงินงบประมาณเพียง			18,900.00	บาท
	หนึ่งหมื่นแปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน				

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้มที่ 288/2563 ลงวันที่ 8 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2563

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายเฉลิมศิลป์ เทพจันทรา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายวิเชียร วงษ์ชัย)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.กุดตุ้ม

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายอาทิตย์ ดำรงพันธ์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

รายการประมาณการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนลูกรังที่ชำรุดเสียหายไปพื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 10 บ้านหนองไผ่ล้อม ตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

ปริมาณงาน กว้าง 3.00 เมตร ยาว 245.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรไม่น้อยกว่า 73.50 ลบม. พร้อมปรับเกรดพื้นทาง ก่อนและหลังลงลูกรังเสร็จ ปรับเกรดให้เรียบร้อย ตามรายการแบบมาตรฐาน อบต.กุดตุ้ม เลขที่ ล.01/2562

สถานที่ก่อสร้าง **สายที่ 1 จากนานางสัจจา ธูปประยูร - นานางหนูแดง ศิริกุล หมู่ที่ 10 บ้านหนองไผ่ล้อม**

ข้อมูลพิกัด เริ่มต้น Lat = 15.829477 Long = 102.125961 สิ้นสุด Lat = 15.829812 Long = 102.128407

ประมาณการราคาเมื่อวันที่ 10 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563 กำหนดเวลา ดำเนินงาน 30 วัน

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน/ค่าขนส่ง		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	<u>งานปรับปรุงถนนลูกรัง</u>								
1.1	ปรับเกรดพื้นทาง ก่อนและหลังลงดินลูกรังเสร็จ	735.00	ตร.ม.	-	-	4.00	2,940.00	2,940.00	
	ปรับเกรดให้เรียบร้อย								
1.2	งานลงดินลูกรัง (ขนส่งไม่เกิน 20 กม.)	73.50	ลบ.ม.	149.00	10,951.50	-	-	10,951.50	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							13,891.50	

<u>หมายเหตุ</u>

*น้ำมันดีเซล ณ.อำเภอเมืองชัยภูมิ ที่ 20.00-20.99 บาท

(ลงชื่อ) ผู้ประมาณการราคา

(นายอาทิตย์ ดำรงพันธ์)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน