




สรุปรายละเอียดการประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการก่อสร้าง ถนนเข้า - ออก องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุม
สถานที่ก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุม อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
ปริมาณงาน ถนนทางเข้า - ออกสำนักงาน ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 40 เมตร ความหนา 0.12 เมตร
แบบเลขที่ ๐03 /2561 ตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคา ณ วันที่ 18 มกราคม 2565

แบบ ปร.5

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	58,011.85	1.3607	78,936.72	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5.0% - เงินประกันผลงานหัก 0.0% - เงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			78,936.72	
สรุป	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			71,900.00	
	(จัดเตรียมหนังสือพิมพ์ก่อสร้างตามแบบ)				

(ลงชื่อ)  ผู้ประมาณราคา
(นายชาติชัย สารพันธ์)
นายช่างโยธา

(ลงชื่อ)  เกียรติชอบ
(นายเฉลิมศิลป์ เทพจันทร์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุม

(ลงชื่อ)  ตรวจสอบ
(นายวิชัย วงษ์ชัย)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  อนุมติ
(นางกนกพร ศรีวงกุล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุม

รายละเอียดการประมาณราคาสะพานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้าง ถนนเข้า - ออก องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุม

สถานที่ก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุม อ.เมือง จ.ชัยภูมิ

ปริมาณงาน ถนนทางเข้า - ออกสำนักงาน ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 40 เมตร ความหนา 0.12 เมตร

พร้อมท่อระบายน้ำขนาดข้างละ 0.50 เมตร หรือท่อระบายน้ำขนาดตามสภาพพื้นที่

ประมาณราคา ณ วันที่ 18 มกราคม 2565

แผ่นที่ 1/1

แบบ ปจ.4

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาฐาน	Pa	ราคาต่อหน่วย Pa	ราคาถัว	หมายเหตุ
0.	งานทาง								
1	งานดินคันทาง								
	- งานถมทางสองข้าง	ตร.ม.	-	1.73	-	1,360.7	2.35	-	
2	งานดินถม								
	- งานดินถม (จากการขุด)	ลบ.ม.	-	43.17	-	1,360.7	58.74	-	
3	งานโครงสร้างทาง								
	- งานขุดหรือถมทางคอนกรีตเสริม	ตร.ม.	-	75.49	-	1,360.7	102.72	-	
	- งานรองพื้นทาง (ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	158.11	-	1,360.7	215.14	-	
	- งานทรายรองพื้นทาง	ลบ.ม.	-	398.96	-	1,360.7	542.86	-	หนา 5 ซม.
	- งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	ตร.ม.	200.00	267.00	53,400.60	1,360.7	363.31	72,662.20	หนา 10 ซม.
	- Expansion Joint	ม.	-	-	-	1,360.7	-	-	
	- Contraction Joint	ม.	9.00	81.08	729.72	1,360.7	110.33	992.93	
	- Longitudinal Joint	ม.	40.00	97.04	3,881.53	1,360.7	132.04	5,281.59	
4	งานผิวไหล่ทาง								
	- งานไหล่ทาง (ลูกรัง)	ตร.ม.	-	158.11	-	1,360.7	215.14	-	
5	งานท่อระบายน้ำ ก.ส.อ.								
	- ขนาด Ø 0.30 x 1.00 ม.	ท่อ	-	451.06	-	1,360.7	613.75	-	
	รวมค่างานสิ้นสุดงานทาง				58,011.85			78,936.72	

*น้ำมันดีเซล ณ.อำเภอเมืองชัยภูมิ ที่ 30.00 - 30.99 บาท/ลิตร

(ลงชื่อ)



ผู้ประมาณการ

(นายอาทิตย์ คีระพันธ์)

นายช่างโยธา



สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

แบบ ปร.5

โครงการ ก่อสร้างเสาธงชาติมาตรฐานพร้อมฐานสูง

สถานที่ก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลลูกตุ้ม ตำบลลูกตุ้ม อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

ปริมาณงาน เสาธงสูง 12 เมตรแบบมาตรฐาน

พร้อมฐานรองรับเสาธง 5 x 5 เมตร ฐานรากแม่

ตามแบบมาตรฐาน อบต.ลูกตุ้ม กำหนด

ประมาณการราคาตามแบบ ปร.4

จำนวน 1.00 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 25 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565

ลำดับ	รายการ	รวมค่าวัสดุและค่าแรง	FACTOR F งาน อาคาร	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างเสาธงพร้อมฐาน	106,748.03	1.2202	130,253.95	
เงื่อนไข	เงินจ่ายล่วงหน้า 0 % เงินหักประกันผลงาน 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			130,253.95	บาท
ตัวอักษร	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้าง			130,000.00	บาท
	หนึ่งแสนสามหมื่นบาทถ้วน				

(ลงชื่อ)



ผู้ประมาณราคา

(นายอาทิตย์ ตำรังพันธ์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.ลูกตุ้ม

(ลงชื่อ)



ผู้ตรวจ

(นายวิเชียร วงษ์ชัย)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ลูกตุ้ม

(ลงชื่อ)



ผู้เห็นชอบ

(นายเฉลิมศิลป์ เทพจันทร์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลูกตุ้ม

(ลงชื่อ)



ผู้อนุมัติ

(นางกนกพร ศรีวัฒนกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลูกตุ้ม

รายการแสดงปริมาณงานราคาค่าวัสดุก่อสร้าง

แบบ ป/ร.4 แผ่น 1/1

1. ก่อสร้างเสารองขาตีมาตรฐานพร้อมฐานสูง
สถานที่ก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม ตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
ปริมาณงาน เสารองสูง 12 เมตรแบบมาตรฐาน
พร้อมฐานรองรับเสารอง 5 x 5 เมตร ฐานรากแผ่
ตามแบบมาตรฐาน อบต.กุดตุ้ม กำหนด
ประมาณราคาเมื่อวันที่ 25 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานทรายหยาบ	ลบ.ม.	3.00	453.00	1,359.00	91.00	273.00	1,632.00	
2	คอนกรีตหยาบ 1:3:5	ลบ.ม.	2.20	1,547.00	3,403.40	398.00	875.60	4,279.00	
3	คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	ลบ.ม.	4.70	2,259.00	10,617.30	485.00	2,279.50	12,896.80	
4	ไม้แบบ	ตร.ม.	5.74	580.00	3,329.20	133.00	763.42	4,092.62	
5	ไม้คร่าวยึดไม้แบบ	ลบ.ฟ.	1.72	640.00	1,100.80	110.00	189.20	1,290.00	
6	ตะปู	กก.	2.00	25.00	50.00	110.00	220.00	270.00	
7	เหล็กเส้นกลม Dai 9 mm	เส้น	37.00	70.00	2,590.00	110.00	4,070.00	6,660.00	
8	ลวดผูกเหล็ก	กก.	5.50	23.22	127.71	110.00	605.00	732.71	
9	ค่าแรงงานเหล็ก	กก.	185.00		-	5.50	1,017.50	1,017.50	
10	ท่อเหล็กอาบสังกะสี Dai 3"	ม.	8.00	350.00	2,800.00	120.00	960.00	3,760.00	
11	ท่อเหล็กอาบสังกะสี Dai 2 1/2"	ม.	4.00	235.00	940.00	120.00	480.00	1,420.00	
12	ท่อเหล็กอาบสังกะสี Dai 2"	ม.	3.00	190.00	570.00	120.00	360.00	930.00	
13	ท่อเหล็กอาบสังกะสี Dai 3/4"	ม.	1.20	62.00	74.40	120.00	144.00	218.40	
14	บัวกลึงอลูมิเนียม Dai 3"	อัน	3.00	300.00	900.00	120.00	360.00	1,260.00	
15	บัวกลึงอลูมิเนียม Dai 2"	อัน	1.00	250.00	250.00	120.00	120.00	370.00	
16	บัวกลึงอลูมิเนียม Dai 3/4"	อัน	4.00	90.00	360.00	120.00	480.00	840.00	
17	ข้อต่อลด Dai 3"	อัน	1.00	145.00	145.00	120.00	120.00	265.00	
18	ข้อต่อลด Dai 2 1/2"	อัน	1.00	114.00	114.00	120.00	120.00	234.00	
19	รอกทองเหลือง	อัน	1.00	190.00	190.00	140.00	140.00	330.00	
20	สายสลิง	ม.	25.00	10.00	250.00	140.00	3,500.00	3,750.00	
21	ค่าแรงประกอบเสารองพร้อมติดตั้ง	L/S	1		-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	
22	พื้นปูแกรนิต	ตร.ม.	25.00	2,300.00	57,500.00		-	57,500.00	
23	ทาสีน้ำมัน	L/S	1.00	1,000.00	1,000.00		-	1,000.00	
	งานอื่น (ถ้ามี) เพื่อให้ครบถ้วนตาม รูปแบบ และรายการ								
	รวมค่างานต้นทุน							106,748.03	

(ลงชื่อ)



ผู้ประมาณราคา

(นายอาทิตย์ คำรงพันธ์)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน



สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

แบบ ปร.5

โครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์งานก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลลูกด้อม ตำบลลูกด้อม อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

ปริมาณงาน ลานคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด กว้าง 32 เมตร ยาว 27 เมตรหนา 0.12 เมตร

มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 864 ตร.ม. ตามแบบมาตรฐาน ลานคอนกรีตเสริมเหล็ก

ตามรายละเอียดที่กำหนด

ประมาณการราคาตามแบบ ปร.4

จำนวน 1.00 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 25 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565

ลำดับ	รายการ	รวมค่าวัสดุและค่าแรง	FACTOR F งาน อาคาร	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานลานคอนกรีต	389,448.00	1.2202	475,204.45	
เงื่อนไข	เงินจ่ายล่วงหน้า 0 % เงินหักประกันผลงาน 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			475,204.45	บาท
ตัวอักษร	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้าง			470,000.00	บาท
	สี่แสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน				

[/] พื้น คสล.

864.00 ตร.ม.

[/] เฉลี่ยราคาประมาณ

543.98 บาท / ตร.ม.

(ลงชื่อ)

ผู้ประมาณราคา

(นายอาทิตย์ คำรงพันธ์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจ

(นายวิเชียร วงษ์ชัย)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)

ผู้เห็นชอบ

(นายเฉลิมศิลป์ เทพจันทร์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลูกด้อม

(ลงชื่อ)

ผู้อนุมัติ

(นางกนพร ศรีวงกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลูกด้อม

แบบ ปร.4 แผ่น 1/1

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 25 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565

(ลงชื่อ)  ผู้ประมาณราคา
(นายอาทิตย์ ตำรังพันธ์)
ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน